Kosztorys ofertowy

Przebudowa dróg gminnych Bajerze – Trzebcz Królewski Etap I

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Obmiar	J.m.	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1	KNNR 1 0111-010-043	*Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym* *krotność = 1,00*	2,73	km		
2	KNNR 6 0103-030-050	*Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI, wraz z korytowaniem głębokość 10cm* *krotność = 1,00*	15 171,17	m2		
3	KNNR 6 0107-020-060	*Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym, średnia grubość warstwy 23 cm* *krotność = 1,00*	2 468,07	m3		
4	KNNR 6 0308-01010-050	*Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych ,warstwa wiążąca,grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm.Transport mieszanki samochodem samowyład.5-10 t* *krotność = 1,00*	9 908,45	m2		
5	KNNR 6 0309-02010-050	*Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych ,warstwa ścieralna,grub.warstwy po zagęszczeniu 4 cm.Transportmieszanki samochodem samowyład.5-10 t* *krotność = 1,00*	9 689,17	m2		
6	KNNR 6 0204-050-050	*Górna warstwa przy nawierzchniach z kamienia tłuczonego,grubość warstwy po uwałowaniu 10 cm (pobocza)* *krotność = 1,00*	5 364,00	m2		
7	KNNR 6 0102-010-050	*Koryta o głębokości 10 cm,wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników,w gruntach kategorii II-IV (wjazdy)* *krotność = 1,00*	280,00	m2		
8	KNNR 6 0113-060-050	*Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego,grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm* *krotność = 1,00*	280,00	m2		
9	KNNR 6 0309-02010-050	*Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych,warstwa ścieralna,grub.warstwy po zagęszczeniu 4 cm.Transportmieszanki samochodem samowyład.5-10 t* *krotność = 1,00*	280,00	m2		
10	KNNR 6 1302-020-040	*Kopanie rowów z wyprofilowaniem dnai skarp-analogia* *krotność = 1,00*	5 362,00	m		
11	KNNR 6 0702-01010-020	*Pionowe znaki drogowe,słupki z rur stalowych o średnicy 70 mm* *krotność = 1,00*	9,00	szt		
12	KNNR 6 0702-040-020	*Pionowe znaki drogowe,znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3 m2* *krotność = 1,00*	9,00	szt		
13	KNR 2-31I 0816-03-040	*Odkopanie i rozebranie przepustów rurowych. Rury betonowe o średnicy 60 cm* *krotność = 1,00*	12,00	m		
14	KNNR 6 0605-010-060	*Przepusty rurowe pod zjazdami,ławy fundamentowe żwirowe* *krotność = 1,00*	4,80	m3		

15	KNNR 6 0605-050-020	*Przepusty rurowe pod zjazdami,ścianki czołowe dla rur o średnicy 60 cm* *krotność = 1,00*	2,00	szt		
16	KNNR 6 0605-080-040	*Przepusty rurowe pod zjazdami,rury PEHD o średnicy 60 cm* *krotność = 1,00*	10,00	m		
17	KNNR 1 0320-010-060	*Ręczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli inżynieryjnych przy wysokości zasypania do 4 m wraz z dostarczeniem ziemi. Zagęszczanie ręczne. Grunt kat.I-II* *krotność = 1,00*	30,00	m3		
		Razem kosztorys:				