Przedmiar robót

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Napole - ETAP I						
1		**45111200-0**	**Roboty przygotowawcze**			
1.1	D-01.01.01	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
			0.7	km	0.700	
					RAZEM	**0.700**
1.2	D-01.02.04	KNR 2-31 0804-03	Rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego o grubości 13 cm wraz wywozem	m2		
			90	m2	90.000	
					RAZEM	**90.000**
2		**45111200-0**	**Roboty ziemne**			
2.1		KNR 2-01 0126-01 0126-02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 20 cm za pomocą spycharek	m2		
			367	m2	367.000	
					RAZEM	**367.000**
2.2	D-02.01.01	KNR 2-01 0240-02 uwaga pod tablicą	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 2.50 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km lub na odkład; grunt kat. III	m3		
			wg tabeli robót ziemnych 2.28	m3	2.280	
					RAZEM	**2.280**
2.3	D-02.01.01	KNR 2-01 0214-02	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.III-IV - dodatkowo 4 km Krotność = 8	m3		
			2.28	m3	2.280	
					RAZEM	**2.280**
2.4	D-02.01.01	KNR 2-31 1403-02	Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 20 cm bez naruszania skarp rowu	m		
			441.2	m	441.200	
					RAZEM	**441.200**
2.5	D-02.03.01	KNR 2-01 0235-02	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami z piasku dowiezionego z zewnątrz	m3		
			wg tabeli robót ziemnych 232.47	m3	232.470	
			dodatek na skarpy str. lewa km 0+025 - m 0+700, str. prawa km 0+117 - km 0+700 150.96	m3	150.960	
					RAZEM	**383.430**
3		**45233320-8**	**Podbudowy**			
3.1	D-04.01.01	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
			nowa konstrukcja 106	m2	106.000	
			zjazdy 16	m2	16.000	
			pobocze 245	m2	245.000	
					RAZEM	**367.000**
3.2	D-04.02.01	KNNR 6 0106-05	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm	m2		
			pobocze 245	m2	245.000	
					RAZEM	**245.000**
3.3	D-04.02.01	KNNR 6 0106-06	Warstwa odcinająca z piasku zagęszczana mechanicznie o grubości 15 cm	m2		
			nowa konstrukcja 16+90 zjazdy	m2	106.000	

Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 7157

Przedmiar robót

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
			16	m2	16.000	
					RAZEM	**122.000**
3.4	D-04.03.01	KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m2		
			nakładka			
			2541.0*2	m2	5082.000	
			nowa konstrukcja			
			(16+90)*2	m2	212.000	
			zjazdy			
			16*2	m2	32.000	
					RAZEM	**5326.000**
3.5	D-04.03.01	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m2		
			nakładka			
			2541.0*2	m2	5082.000	
			nowa konstrukcja			
			(16+90)*2	m2	212.000	
			zjazdy			
			16*2	m2	32.000	
					RAZEM	**5326.000**
3.6	D-04.04.02	KNNR 6 0113-01	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm gr. 15 cm	m2		
			nowa konstrukcja			
			16+90	m2	106.000	
			zjazdy			
			16	m2	16.000	
					RAZEM	**122.000**
3.7	D-04.04.02	KNNR 6 0107-02	Wyrównanie istniejącej drogi kruszywem łamanym 0/31,5mm zagęszczanym mechanicznie o gr. min. 10 cm średnio 16 cm	m3		
			426.25	m3	426.250	
					RAZEM	**426.250**
3.8	D-04.04.02a	KNNR 6 0107-02	Wyrównanie istniejącego pobocza gruzem betonowym 0/31,5mm zagęszczanym mechanicznie	m3		
			143.62	m3	143.620	
					RAZEM	**143.620**
4		**45233225-2**	**Nawierzchnie**			
4.1	D-05.03.05	KNNR 6 0308-02	Nawierzchnia z betonu asfaltowego 0/12,8 mm o grubości 5 cm (warstwa wiążąca)	m2		
			nakładka			
			2541.0	m2	2541.000	
			nowa konstrukcja			
			16+90	m2	106.000	
			zjazdy			
			16	m2	16.000	
					RAZEM	**2663.000**
4.2	D-05.03.05	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnia z betonu asfaltowego 0/8 mm o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m2		
			nakładka			
			2541	m2	2541.000	
			nowa konstrukcja			
			16+90	m2	106.000	
			zjazdy			
			16	m2	16.000	
					RAZEM	**2663.000**
5		**45233290-8**	**Oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu**			
5.1	D-07.02.01	KNR 2-31 0702-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.		
			7	szt.	7.000	
					RAZEM	**7.000**

Przedmiar robót

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
5.2	D-07.02.01	KNR 2-31 0703-02	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2	szt.		
			7	szt.	7.000	
					RAZEM	**7.000**
6		**45400000-1**	**Roboty uzupełniające**			
6.1		wycena indywidualna	Oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robót	kpl		
			1	kpl	1.000	
					RAZEM	**1.000**
6.2		wycena indywidualna	Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna	kpl		
			1	kpl	1.000	
					RAZEM	**1.000**

Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 7157