Gmina Kijewo Królewskie
Kijewo Królewskie 15
86-253 Kijewo Królewskie

Kijewo Królewskie 02.11.2011r

RGK.271.13.2011

Wykonawcy zainteresowani realizacją zamówienia

Dotyczy: zapytania o treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla postępowania nr RGK.271.13.2011 na zadanie: „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Szymborno, Bajerze, Bągart."

Zgodnie z art. 38 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych udzielam odpowiedzi na zadane pytania:

1.Prosimy o podanie w jakiej drodze (powiatowej czy gminnej) w nawierzchni asfaltowej prowadzony będzie odcinek kanalizacji grawitacyjnej sanitarnej(S2-S12)?

2.Czy Zamawiający posiada badania geologiczne gruntu(dokumentację geologiczną) do projektu bud.-wykonawczego?
Jeżeli zajdzie konieczność wymianu gruntu lub odwodnienia wykopów igłofiltrami ,a nie ma na to nakładów rzeczowych w przedmiarach robót to jak to będzie rozliczone z wykonawcą?

3.Czy istnieje projekt zasilania energetycznego przepompowni przydomowych,strefowej i stacji płukania?Jeśli tak prosimy o dołączenie do dokumentów przetargowych. Skąd będzie zasilana stacja płukania DRS 301i DRS 1500 oraz przepompownia strefowa- prosimy o podanie długości i przekroi kabli zasilających?

4.Czy podany termin zakończenia robót jest prawidłowy?Wykonanie robót takich jak ułożenie rurociągów tłocznych z rur PE oraz asfaltowanie nawierzchni w temperaturach minusowych jest technicznie nie do wykonania?

5.W pozycji 5.48 przedmiaru robót występuje podłączenie sanitarne przepompowni przydomowych w ilosci 31 szt. Czy Zamawiający ma na myśli przejęcie rury odpływowej z budynków i czy również na kanałach grawitacyjnych?
6.Prosimy o padanie formy wynagrodzenia z Wykonawca jak i czy będą stosowane faktury przejściowe?

Odpowiedzi:

1. Odcinek kanalizacji grawitacyjnej (S2 – S12) prowadzony będzie w drodze powiatowej.
2. Badań geologicznych gruntu nie posiadamy. Ewentualne roboty dodatkowe zlecone przez inspektora nadzoru inwestorskiego rozliczane będą na podstawie kosztorysu powykonawczego.
3. Projektu zasilania energetycznego nie posiadamy. Przepompownie przydomowe i stacje płukania zasilanie będą zalicznikowo. Stacje płukania podłączone będą do energii elektrycznej z przyłącza przepompowni zlokalizowanych na krańcach sieci kanalizacyjnej.
4. Odpowiedź na to pytanie znajduje się w pkt. IV.30 ogłoszenia o zamówieniu oraz III.12 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
5. Podłączenie sanitarne przepompowni powinno poprawnie wynosić 28 szt. (suma pozycji 4.44 i 4.45). Pod pojęciem podłączenia sanitarnego w pozycji 5.48 Zamawiający ma na myśli przejęcie rury odpływowej z budynku
6. Forma wynagrodzenia określona jest w § 6 wzoru umowy. Dopuszcza się wystawienie faktur przejściowych.