KOSZTORYS INWESTORSKI

NAZWA INWESTYCJI	:	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - oświetlenie
ADRES INWESTYCJI	:	dz. nr 59/10; 59/13; 61/5; 149/5; 154/8; obręb: Kijewo Królewskie 0006
INWESTOR	:	Gmina Kijewo Królewskie
ADRES INWESTORA	:	ul. Toruńska 2, 86-253 Kijewo Królewskie
	:	Urząd Gminy Kijewo Królewskie
	:	ul. Toruńska 2, 86-253 Kijewo Królewskie
BRANŻA	:	elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE	:	mgr inż. Michał Melerski,
DATA OPRACOWANIA	:	08.05.2014

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAŁ :

ZATWIERDZIŁ :

Data opracowania
08.05.2014

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		**Oświetlenie terenu**			
1 d.1	KNR-W 5-10 0316-02	Ręczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kat. III	m^3		
		0.4*0.8*145	m^3	46.400	
				RAZEM	**46.400**
2 d.1	KNR-W 5-10 0301-01	Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m	m		
		145	m	145.000	
				RAZEM	**145.000**
3 d.1	KNR-W 5-10 0314-02	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kat. III	m^3		
		38.3	m^3	38.300	
				RAZEM	**38.300**
4 d.1	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o sr 75mm	m		
		12	m	12.000	
				RAZEM	**12.000**
5 d.1	KNNR 5 0707-01	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie / YKY4x6mm2/	m		
		101	m	101.000	
				RAZEM	**101.000**
6 d.1	KNNR 5 0707-01	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie / YKY3x4mm2/	m		
		32	m	32.000	
				RAZEM	**32.000**
7 d.1	KNR-W 5-08 0207-03 analogia	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 wciągane do rur	m		
		12.0	m	12.000	
				RAZEM	**12.000**
8 d.1	KNNR 5 0726-09	Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.		
		12	szt.	12.000	
				RAZEM	**12.000**
9 d.1	KNNR 5 0726-05	Zarobienie na sucho końca kabla 3-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	**4.000**
10 d.1	KNR 5-08 0404-07 analogia	Montaż skrzyneki rozdzielczo-pomiarowej wraz z konstrukcją oraz wyposażenie pomiarowe, zabezpieczające i sterujące	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	**1.000**
11 d.1	KNR 5-08 0611-02	Montaż uziomu powierzchniowego w wykopie o głęb. do 0.6 m w gruncie kat.III	m		
		145	m	145.000	
				RAZEM	**145.000**
12 d.1	KNR-W 5-10 0708-01	Ręczne stawianie słupów oświetleniowych o masie do 250 kg w gruncie kat.I-III /lampa parkowa wys. min. 3,5m podwójna z kloszem kulistym /	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	**8.000**
13 d.1	KSNR 5 1003-01	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych wciąganych w słupy, rury osłonowe w latarniach o wys. do 4 m bez wysięgnika	kpl.		
		8	kpl.	8.000	
				RAZEM	**8.000**
14 d.1	KNNR 5 1302-03	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy	odc.		
		14	odc.	14.000	
				RAZEM	**14.000**