

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 060545 C TRZEBICZ SZLACHECKI - ZOFIJKI

Nr	Podstawa	Nr ST	Kod CPV	Opis robót	Jm	Ilość
			45233140-2	1. ROBOTY DROGOWE		
			71315300-2	1.1. Roboty pomiarowe - Odtworzenie i wyznaczenie osi punktów wysokościowych w terenie równinnym		
1	KNNR 1 t.0111/01 wyd.I 2000	D.01.01.01		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach (trasownie osi i punktów wysokościowych)	km	0,690
2	KNR 2-01 t.0119/03 wyd.IV 1996	D-01.01.01		Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza	km	0,690
			45111200-0	1.2. Roboty ziemne - korytowanie		
3	KNNR 1 0213/02.2	D.04.01.01		Wykopy w gruncie kategorii IV wykonywane spycharkami 55kW (Spycharka 74kW (100KM)) - korytowanie	m3	530,000
4	KNNR 1 0205/04.2	D.04.01.01		Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0,60m3 w ziemi kategorii I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi 5-10t na odległość 1km	m3	530,000
5	KNNR 1 0208/01.2	D.04.01.01		Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km samochodami samowyladowczymi gruntu kategorii I-IV po terenie lub drogach gruntowych	m3	530,000
6	KNNR 6 0103/03	D.04.01.01		Profilowanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI	m2	672,000
			45233220-7	1.3. Pobudowy		
7	KNR 2-31 0104/07	D-04.02.01		Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm wykonana i zagęszczana mechanicznie w korycie lub na całej szerokości drogi	m2	672,000
8	KNR 2-31 t.0114/05 wyd.IV 1995	D-04-04-04A		Warstwa dolna podbudowy z gruzu betonowego fr. 31,5-63mm o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2	672,000
9	KNR 2-31 t.0114/06 wyd.IV 1995	D-04-04-04A		Warstwa dolna podbudowy z z gruzu betonowego fr. 31,5-63mm o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm	m2	672,000
10	KNR 2-31 0114/05	D-04.02.02		Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2	2.400,000
11	KNR 2-31 0114/06	D-04.02.02		Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm	m2	-2.400,000
12	KNR 2-31 0114/07	D-04.02.02		Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm	m2	2.400,000
13	KNR 2-31 0114/08	D-04.02.02		Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm (potrącenie 3x)	m2	2.400,000
			45233220-7	1.4. Nawierzchnia		
14	KNR AT-03 0202/01	D-04.03.01		Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem przy zużyciu emulsji 0,8kg/m2	m2	3.072,000
15	KNNR 6 0308/01.7	D-05.03.05B		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 4cm - analogia do gr. 3cm	m2	3.072,000
16	KNNR 6 0308/07.14	D-05.03.05B		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych z przewozem samochodem 5-10t - dodatek za każdy dalszy 1km przewozu mieszanki ponad 5km (dopłata 15x)	t	229,250
17	KNR AT-03 0202/02	D-04.03.01		Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej przy zużyciu emulsji 0,5kg/m2		

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 060545 C TRZEB CZ SZLACHECKI - ZOFIJKI

Nr	Podstawa	Nr ST	Kod CPV	Opis robót	Jm	Ilość
					m2	3.072,000
18	KNNR 6 0309/02.7	D-05.03.05A		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4cm - analogia do gr. 3cm	m2	3.072,000
19	KNNR 6 0309/07.14	D-05.03.05A		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych z przewozem samochodem 5-10t - dodatek za każdy dalszy 1km przewozu mieszanki ponad 5km (dopłata 15x)	t	235,000
			45233220-7	1.5. Umocnienie pobocza		
20	KNR 2-31 0103/04	D.04.01.01		Profilowanie i zagęszczanie poboczy, grunt kat. III	m2	1.035,000
21	KNR 2-31 0104/03	D-04.02.01		Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm na poszerzeniach zagęszczana mechanicznie	m2	1.035,000
22	KNR 2-31 0204/03	D-05.02.01		Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą tłucznia kamiennego o grubości po zgęszczeniu 10cm - umocnienie poboczy	m2	1.035,000
			45316213-1	1.6. Organizacja ruchu		
23	KNR 2-31 0702/02	D-07.02.01a		Słupki do znaków drogowych z rur stalowych	szt	6,000
24	KNR 2-31 0703/02	D-07.02.01a		Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni ponad 0,3m2	szt	9,000
			45233220-7	1.7. Roboty wykończeniowe		
25	KNR 2-01 0506/01	D-06.03.02		Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego kat. III (wykonanie rowu)	m2	2.070,000