


KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

PRZĘKRÓJ A - A

SKALA 1 : 20



warstwa ścierna mineralno - bitumiczna grub. 3 cm
warstwa wiążąca mineralno - bitumiczna grub. 4 cm
wyrównanie istniejącej podbudowy z kruszywa łamanego grub. 15 cm
istniejąca podbudowa z tłucznia kamiennego

warstwa tłucznia kamiennego grub. 10 cm
warstwa odsączająca z piasku grub. 10 cm

Pracownia Projektowa D.M.		Włodzimierz Łaganowski 87-100 Toruń, ul. Harcerska 16 c/4 tel. 513-14-30-33	
Objekt:	Przebudowa drogi gminnej nr 060513 C Kijewo Królewskie - Zaroślak, gm. Kijewo Królewskie		
Adres:	Kijewo Królewskie, gm. Kijewo Królewskie		
Branża:	Drogowa	Stadium:	Projekt budowlany
Investor:	Gmina Kijewo Królewskie, ul. Toruńska 2, 86-253 Kijewo Królewskie		
Nazwa rysunku:	Konstrukcja nawierzchni jezdni		
Projektant drogi:	Włodzimierz Łaganowski	GP IV.8346/159T/O/91 specj. konstrukcyjno - inżynierska w zakresie dróg	
Data:	marzec 2016r	Skala:	1: 20
		Nr. rys.	6