


KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
od hm 7+20,00 do hm 8+98,00

PRZEKRÓJ B - B

SKALA 1 : 20



warstwa ścierna mineralno - bitumiczna grub. 4 cm	warstwa tłucznia kamiennego grub. 10 cm
warstwa wiążąca mineralno - bitumiczna grub. 4 cm	warstwa odsączająca z piasku grub. 10 cm
podbudowa z gruzu betonowego grub. 25 cm	
warstwa odsączająca z piasku grub. 15 cm	

Pracownia Projektowa D.M.		Włodzimierz Łaganowski	
		87-100 Toruń, ul. Harcerska 16 c/4	
		tel. 513-14-30-33	
Objekt:	Przebudowa drogi gminnej nr 060546 C Trzebucz Szlachecki - Zofiłki - Parowa Fałęcka, gm. Kijewo Królewskie		
Adres:	Trzebucz Szlachecki, gm. Kijewo Królewskie		
Branża:	Drogowa	Stadium:	Projekt budowlany
Investor:	Gmina Kijewo Królewskie, 86-253 Kijewo Królewskie		
Nazwa rysunku:	Konstrukcja nawierzchni jezdni		
Projektant drogi:	Włodzimierz Łaganowski	GP IV/8346/159/TO/91 specj. konstrukcyjno - inżynierska w zakresie drog	
Data:	grudzień 2015 r	Skala: 1: 20	Nr. rys. 5