PRZEDMIAR ROBÓT

PRZEBUDOWA – MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ NR 060552C TRZEBCZ MARIANKI DO DROGI GMINNEJ NR 060548 C W M. MARIANKI

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			1. ROBOTY DROGOWE **Kod CPV: 45233140-2**		
			1.1. Roboty pomiarowe - Odtworzenie i wyznaczenie osi punktów wysokościowych w terenie równinnym **Kod CPV: 71315300-2**		
1	KNNR 1 t.0111/01 wyd.I 2000	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach (trasownie osi i punktów wysokościowych)	km	0,99
2	KNR 2-01 t.0119/03 wyd.IV 1996	D-01.01.01	Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza	km	0,99
			1.2. Roboty ziemne - korytowanie **Kod CPV: 45111200-0**		
3	KNNR 1 0213/02	D.04.01.01	Wykopy w gruncie kategorii IV wykonywane spycharkami 55kW (Spycharka 74kW (100KM)) - korytowanie jezdni poboczy chodników i zjazdów	m3	1 218
4	KNNR 1 0205/04	D.04.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w ziemi kategorii I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10t na odległość 1km	m3	1 218
5	KNNR 1 0208/01	D.04.01.01	Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km samochodami samowyładowczymi gruntu kategorii I-IV po terenie lub drogach gruntowych Krotność: 9	m3	1 218
6	KNNR 6 0103/03	D.04.01.01	Profilowanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI	m2	2 851
			1.3. Nawierzchnia jezdni, pobocza i zjazdów **Kod CPV: 45233220-7**		
7	KNR 2-31 0104/07	D-04.02.01	Warstwa odcinająca z piasku grubości po zagęszczeniu 10 cm w korycie lub na całej szerokości drogi zagęszczana mechanicznie	m2	2 851
8	KNR 2-31 t.0114/05 wyd.IV 1995	D-04.04.04a	Warstwa dolna podbudowy z gruzu betonowego fr. 0-63mm o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2	2 129
9	KNR 2-31 t.0114/06 wyd.IV 1995	D-04.04.04a	Warstwa dolna podbudowy z z gruzu betonowego fr. 0-63mm o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm Krotność: 5	m2	-2 129
10	KNR 2-31 t.0114/05 wyd.IV 1995	D-04.04.04a	Warstwa dolna podbudowy z gruzu betonowego fr. 0-63mm o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2	2 233
11	KNR 2-31 t.0114/06 wyd.IV 1995	D-04.04.04a	Warstwa dolna podbudowy z z gruzu betonowego fr. 0-63mm o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm Krotność: 5	m2	2 233
12	KNR 2-31 t.0114/05 wyd.IV 1995	D-04.04.04a	Warstwa dolna podbudowy z gruzu betonowego fr. 0-63mm o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2	1 188
13	KNR 2-31 t.0114/06 wyd.IV 1995	D-04.04.04a	Warstwa dolna podbudowy z z gruzu betonowego fr. 0-63mm o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm Krotność: 8	m2	1 188

PRZEDMIAR ROBÓT

PRZEBUDOWA – MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ NR 060552C TRZEBCZ MARIANKI DO DROGI GMINNEJ NR 060548 C W M. MARIANKI

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
14	KNR 2-31 0114/07	D-04.04.02	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - frakcja 0-31,5mm	m2	4 257
15	KNR 2-31 0114/08	D-04.04.02	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm Krotność: 3	m2	-4 257
16	KNR 2-31 0114/07	D-04.04.02	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - frakcja 0-31,5mm	m2	1 212
17	KNR 2-31 0114/08	D-04.04.02	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm Krotność: 2	m2	1 212
18	KNR AT-03 0202/01	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem przy zużyciu emulsji 0,8kg/m2	m2	4 064
19	KNNR 6 0308/01	D-05.03.05B	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 4cm	m2	4 064
20	KNNR 6 0308/07	D-05.03.05B	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych z przewozem samochodem 5-10t - dodatek za każdy dalszy 1km przewozu mieszanki ponad 5km Krotność: 15	t	404,368
21	KNR AT-03 0202/02	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej przy zużyciu emulsji 0,5kg/m2	m2	4 064
22	KNNR 6 0309/02	D-05.03.05A	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4cm	m2	4 064
23	KNNR 6 0309/07	D-05.03.05A	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych z przewozem samochodem 5-10t - dodatek za każdy dalszy 1km przewozu mieszanki ponad 5km Krotność: 15	t	414,528
			1.4. Organizacja ruchu i urządzenia zabezpieczające **Kod CPV: 45316213-1**		
24	KNR 2-31 t.0702/02 wyd.IV 1995	D-07.02.01a	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70mm	szt	6
25	KNR 2-31 t.0703/02 wyd.IV 1995	D-07.02.01a	Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni ponad 0,3m2	szt	8
			1.5. Roboty wykończeniowe **Kod CPV: 45233220-7**		
26	KNR 2-01 0506/01	D-06.03.02	Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego kat. III (wykonanie rowu)	m2	1 980