Gmina Kijewo Królewskie
ul. Toruńska 2
86-253 Kijewo Królewskie
tel./fax 56 6867056
NIP: 875-148-47-58

Kijewo Królewskie, 27.09.2021

RGK.271.6.2021

Wszyscy zainteresowani wykonaniem zamówienia publicznego

Dotyczy pytań o wyjaśnienie następujących kwestii w postępowaniu przetargowym, którego przedmiotem jest zadanie pn.: **„Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Kijewo Królewskie".** Zamawiający zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych udziela wyjaśnień – odpowiedzi na zadane pytania:

Pytania, które wpłynęły do Zamawiającego dnia 17.09.2021 r.:

Pytanie 1: „W nawiązaniu do ogłoszenia prosimy o określenie jakie są minimalne wymagania techniczne dla modułów oraz inwerterów".

Odpowiedź: minimalne wymagania techniczne dla modułów i inwerterów/falowników zostały określone w STWiORB - Specyfikacje Techniczne nr S-00.00.04 ROBOTY INSTALACYJNE MODUŁÓW FOTOWOLTAICZNYCH (PV) pkt. **5.3.1 Szczegółowe wytyczne i parametry materiałowe.** Wymagania te będą szczegółowe weryfikowane przez Zamawiające pod kątem spełniania tych warunków.

Pytanie 2: „Czy w przypadku zmiany co do modułów oraz inwerterów w odniesieniu do projektów budowlanych Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania aktualizacji projektów budowlanych?"

Odpowiedź: dopuszczalne zmiany co do modułów oraz inwerterów w odniesieniu do projektów budowlanych zostały określone w STWiORB - Specyfikacje Techniczne nr S-00.00.04 ROBOTY INSTALACYJNE MODUŁÓW FOTOWOLTAICZNYCH (PV) pkt. **5.3.1 Szczegółowe wytyczne i parametry materiałowe:** *„Zaproponowane w projekcie moc i układ PV oraz łączna moc instalacji jest tylko przykładowa, za równoważne zostanie uznany inny układ PV o innej mocy nominalnej modułu i innej łącznej mocy nominalnej instalacji pod warunkiem:*
– moc nominalna modułu P_{max}= 395 ÷ 450 Wp;
– łączna moc nominalna instalacji dla lokalizacji: - Brzozowo i Bajerze: Pc= 39,5 ÷ 39,96 kWp; - Napole Pc= 39,2 ÷ 39,96 kWp;
– układ połączeń sekcji musi być symetryczny (jednakowa ilość modułów o jednakowej mocy w każdej sekcji) i musi uwzględniać miejscowe warunki terenowe."
W przypadku dokonania zmiany Wykonawca jest zobowiązany wykonać projekt budowlany zamienny i przedłożyć Zamawiającemu celem akceptacji oraz po zakończeniu robót wykonać i uzgodnić projekt powykonawczy zgodnie z wymaganiami określonymi w STWiORB **1.13.1 Dokumenty do odbioru robót.**

Pytanie 3: Czy „termin realizacji" określony w kryteriach oceny ofert uwzględnia procedury przyłączenia mikro instalacji do sieci, czy jedynie wykonanie robót budowlanych?

Odpowiedź: „termin realizacji" oznacza prawidłowe wykonanie i ukończenie robót budowlanych oraz przygotowanie i przedłożenie Zamawiającemu wszelkiej dokumentacji odbiorowej i przyłączeniowej określonej w STWiORB i wymaganej przez Rejonowy Zakład Energetyczny w celu uzyskania pełnej zdolności do włączenia instalacji PV w sieć elektroenergetyczną. Wszelkie uwagi zgłoszone przez Rejonowy Zakład Energetyczny co do przekazanej dokumentacji lub wykonanych

robót wymagają poprawienia i uzupełnienie w terminie do 5 dni od otrzymania wezwania przez Wykonawcę.

Pytania, które wpłynęły do Zamawiającego dnia 27.09.2021 r.:

Pytanie 4: Czy falownik uwzględniony w projekcie musi posiadać wyświetlacz?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nadrzędne są warunki i parametry urządzeń podane w STWiORB jako bardziej doprecyzowane. Załączona STWiORB nie narzuca aby falownik posiadał wyświetlacz, wobec powyższego Zamawiający nie wymaga zastosowania falownika z wyświetlaczem.

Zamawiający informuje, że pytania oraz udzielone odpowiedzi stają się integralną częścią SWZ i będą wiążące przy składaniu ofert a podane parametry oraz rozwiązania wykonawcze, materiałowe i techniczne podlegają weryfikacji przez Zamawiającego i egzekwowania na etapie realizacji.

Pełniący funkcję
WÓJTA GMINY
Kijewo Królewskie
Arkadiusz Stefaniak